

## **4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

## **CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>01.01</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS</b> Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido en perfil natural.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	16,65	1,67	
M05RN020	0,200 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	49,40	9,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>01.02</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO</b> Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie levantada.			
O01OA050	0,210 h.	Ayudante	16,99	3,57	
O01OA070	0,210 h.	Peón ordinario	16,65	3,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>01.03</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, con recuperación de las piezas desmontadas, realizada por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad desmontada.			
O01OB180	0,580 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,21	9,98	
O01OA070	0,580 h.	Peón ordinario	16,65	9,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>01.04</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO</b> Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie levantada.			
O01OA050	0,360 h.	Ayudante	16,99	6,12	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	16,65	5,99	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>01.05</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b> Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros con recuperación para su posterior colocación, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie levantada.			
O00OA010	0,250 h.	Ayudante	16,99	4,25	
O00OA011	0,250 h.	Peón ordinario	16,65	4,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.06</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.</b> Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.			
O01OA060	0,650 h.	Peón especializado	15,61	10,15	
M06MI010	0,250 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,60	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>01.07</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE</b> Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.			
O01OA070	0,650 h.	Peón ordinario	16,65	10,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>01.08</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b> Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida.			
O01OA070	0,550 h.	Peón ordinario	16,65	9,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>01.09</b>	<b>ud</b>	<b>DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO</b> Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes en zonas de actuación así como desmontaje de accesorios del aseo de minusválidos con recuperación para su posterior colocación así como por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA070	3,000 h.	Peón ordinario	16,65	49,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>01.10</b>	<b>m3</b>	<b>APER.HUECOS &gt;1m2 L.MAC.C/COMP.</b> Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo de un pie de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie del hueco.			
O00OA000	3,600 h.	Peón especializado	15,61	56,20	
O00OA001	3,600 h.	Peón ordinario	16,65	59,94	
M06CM010	4,870 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,70	8,28	
M06MR110	4,870 h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,70	3,41	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>127,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS



## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.11</b>	<b>m2</b>	<b>DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA</b>			
		Desmontado de zócalos de losas de piedra recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. Medida la superficie desmontada.			
O01OA060	0,900 h.	Peón especializado	15,61	14,05	
O01OA070	0,450 h.	Peón ordinario	16,65	7,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>01.12</b>	<b>m2</b>	<b>PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b>			
		Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA040	0,180 h.	Oficial segunda	17,21	3,10	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	16,65	3,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES</b>					
<b>02.01</b>	<b>m3</b>	<b>HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b>			
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Medido el volumen teórico ejecutado.			
O010A070	0,600 h.	Peón ordinario	16,65	9,99	
P01HM010	1,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	79,61	91,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>101,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>02.02</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. ARM. HA-25/B/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN.</b>			
		Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; así como p.p. de conexionado a cimentación existente con taladros, resinas epoxi y redondos corrugados según instrucciones de la D.F, según instrucción EHE, NCSE-02 y CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00200	0,200 h	Peón ordinario	16,65	3,33	
03HAA80060	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa en vigas/zuncho de cimentación	78,39	78,39	
03ACC00010	40,000 kg	Acero en barras corrugadas B400S en cimentación.	1,03	41,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>122,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES</b>					
<b>03.01</b>	<b>m2</b>	<b>TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.</b>			
		Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Medida la superficie ejecutada.			
O010A030	0,400 h.	Oficial primera	17,89	7,16	
O010A070	0,200 h.	Peón ordinario	16,65	3,33	
P01LH020	33,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,11	3,63	
A01MA080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	60,01	0,90	

**TOTAL PARTIDA..... 15,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>03.02</b>	<b>ud</b>	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA VARIOS</b>			
		Ayuda de albañilería a instalaciones y/o trabajos de albañilería, carpintería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.			
P01WA010	1,000 ud	Ayuda de albañilería	748,26	748,26	

**TOTAL PARTIDA..... 748,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>03.03</b>	<b>m2</b>	<b>APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA &lt;4m</b>			
		Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 4 m., mediante sopandas y durmientes de madera y puntales metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medida la superficie apuntalada.			
O010A090	0,450 h.	Cuadrilla A	43,21	19,44	
P01EM270	0,110 m3	Madera pino para entibaciones	149,21	16,41	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	0,73	0,04	

**TOTAL PARTIDA..... 35,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>03.04</b>	<b>m</b>	<b>FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L. PERFORADO EN CITARA</b>			
		Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE DB SE-F. Medida según la altura libre del hueco.			
TO00100	0,121 h	Oficial primera	17,89	2,16	
TP00100	0,060 h	Peón especializado	15,61	0,94	
FL01300	0,008 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	0,60	
AGM00500	0,003 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	51,05	0,15	

**TOTAL PARTIDA..... 3,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.05</b>	<b>m</b>	<b>FORMACIÓN DINTEL FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR</b> Formación de dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, con una entrega mínima por ambos lados del hueco de 30 cm mínimo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, incluso cajeadado en fábrica y p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE DB SE-F. Medida la longitud libre de hueco.			
TO00100	0,363 h	Oficial primera	17,89	6,49	
TP00100	0,187 h	Peón especializado	15,61	2,92	
CV00200	2,040 m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	7,22	
AGM00500	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	51,05	1,33	
FL00500	0,018 mu	LADRILLO HUECO SENCILLO 4 cm	63,40	1,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>03.06</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.</b> Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4. Medida la superficie ejecutada.			
O010A030	0,455 h.	Oficial primera	17,89	8,14	
O010A050	0,455 h.	Ayudante	16,99	7,73	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,63	0,87	
A02A060	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	66,58	0,40	
P01UC030	0,120 kg	Puntas 20x100	0,73	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>03.07</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, incluso p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O110A000	0,580 h.	Oficial primera	17,89	10,38	
O110A001	0,290 h.	Peón ordinario	16,65	4,83	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perfora. 25x12x7	88,00	4,58	
A00A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	65,11	1,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>03.08</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO REJA EN FÁBRICA</b> Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada.			
O010A030	0,472 h.	Oficial primera	17,89	8,44	
O010A050	0,472 h.	Ayudante	16,99	8,02	
A02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	66,58	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**



MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS</b>					
<b>04.01</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO</b> Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	51,05	1,07	
ATC00100	0,325 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL PRIMERA Y PEÓN ESP.	33,50	10,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>04.02</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS</b> Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O110A010	0,084 h.	Oficial primera	16,69	1,40	
O100A010	0,084 h.	Ayudante	16,99	1,43	
A00A000	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	65,11	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>04.03</b>	<b>m2</b>	<b>GUAR.Y ENLU. PERLINOR IBERYESO</b> Guarnecido y enlucido sin maestrear de mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, marca Perlinor de Iberyoso, sobre en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, aplicado por medios manuales y acabado con yeso fino con aditivos marca Mecafino de Iberyoso aplicado con llana, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O010B110	0,340 h.	Oficial yesero o escayolista	17,89	6,08	
O010A070	0,050 h.	Peón ordinario	16,65	0,83	
P01CY060	10,000 kg	Perlinor de Iberyoso	0,38	3,80	
P01CY031	1,200 kg	Yeso fino Mecafino de Iberyoso	0,20	0,24	
P01DW050	0,027 m3	Agua	0,61	0,02	
P04RW060	0,215 m.	Guardavivos plástico y metal	0,24	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>04.04</b>	<b>m2</b>	<b>FALSO TECHO ESCAYOLA LISA</b> Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con barillas de acero inoxidable esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.			
O010B110	0,400 h.	Oficial yesero o escayolista	17,89	7,16	
O010B120	0,390 h.	Ayudante yesero o escayolista	16,99	6,63	
O010A070	0,050 h.	Peón ordinario	16,65	0,83	
P04TE010	1,100 m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	1,74	1,91	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,54	0,12	
A01AA020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	81,23	0,41	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS



## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.05</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.</b>			
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O010A030	0,460 h.	Oficial primera	17,89	8,23	
O010A050	0,230 h.	Ayudante	16,99	3,91	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	60,01	1,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS</b>					
05.01	m2	<b>PROY.POLIURET.VERT. 50/30</b>			
		Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2.			
O100A000	0,070 h.	Oficial primera	16,69	1,17	
O100A001	0,070 h.	Ayudante	16,99	1,19	
P07TO010	0,700 kg	Isocianato	2,14	1,50	
P07TO020	0,700 kg	Poliol 9131	2,14	1,50	
P07W150	1,000 ud	P.p. maquinaria proyección	0,15	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS**

<b>06.01</b>	<b>m2</b>	<b>S.GRES ANTIDES 31x31cm.</b> Solado de gres prensado en seco antideslizante (Blla-Blb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm., para tránsito denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, s/i. recrecido de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,360 h.	Oficial solador, alicatador	17,89	6,44	
O01OB100	0,360 h.	Ayudante solador, alicatador	16,99	6,12	
P08EPG060	1,050 m2	Baldosa gres 31x31 cm. Antides	16,30	17,12	
P01FA056	0,003 t	M.cola int p/baldosas Ibersec Tile GR	120,00	0,36	
P01FJ016	0,001 t	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina BL	250,00	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>06.02</b>	<b>m2</b>	<b>SOL.T. U/NORMAL G.MEDIO 40x40 C/CLARO</b> Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo. Y en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,420 h.	Oficial solador, alicatador	17,89	7,51	
O110A071	0,420 h.	Peón ordinario	16,65	6,99	
P08TB050	1,050 m2	Baldosa terrazo 40x40 grano medio	8,60	9,03	
A02A140	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA	59,75	1,49	
P01AA000	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	15,75	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,59	5,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>06.03</b>	<b>m.</b>	<b>RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL</b> Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
O01OB090	0,090 h.	Oficial solador, alicatador	17,89	1,61	
O010A070	0,090 h.	Peón ordinario	16,65	1,50	
P08TP120	1,050 m.	Rodapié terrazo 40x7,5 cm.	3,60	3,78	
A02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA	59,75	0,06	
P01CC120	0,001 t	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos	139,83	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>06.04</b>	<b>m2</b>	<b>PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO</b> Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
O010A060	0,050 h.	Peón especializado	15,61	0,78	
P08TW011	1,000 m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	6,96	6,96	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**



**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>06.05</b>		<b>m. UMBRAL MÁRMOL BLANCO MACAEL</b>			
		Umbral de mármol blanco macael de 35cm de anchura y 3cm de espesor, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.			
O01OB070	0,470 h.	Oficial cantero	17,89	8,41	
O01OA070	0,470 h.	Peón ordinario	16,65	7,83	
P08AP030	1,000 m.	Umbral mármol blanco macael h/t	34,00	34,00	
A02A140	0,015 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA	59,75	0,90	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	103,77	0,10	
P01CC120	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos	139,83	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>51,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS</b>					
<b>07.01</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN.</b> Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento Cleintex D blanco absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de guardavivos, cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OB090	0,250 h.	Oficial solador, alicatador	17,89	4,47	
O01OB100	0,250 h.	Ayudante solador, alicatador	16,99	4,25	
P09AC080	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª	7,81	8,20	
E07PFM050	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.	13,34	13,34	
P01DA021	3,000 kg	Mortero cola Cleintex D blanco	0,23	0,69	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	103,77	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>07.02</b>	<b>m.</b>	<b>LISTELO ONDULADO 3x20 cm</b> Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.			
O01OB090	0,100 h.	Oficial solador, alicatador	17,89	1,79	
O01OB100	0,100 h.	Ayudante solador, alicatador	16,99	1,70	
P09ABC170	1,050 m.	Listelo ondulado 3x20 cm.	2,00	2,10	
A02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA	59,75	0,06	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	103,77	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>07.03</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO CHINO LAVADO 2 cm.</b> Chapado de chino lavado., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OB070	0,550 h.	Oficial cantero	17,89	9,84	
O01OA070	0,550 h.	Peón ordinario	16,65	9,16	
P09AP010	1,050 m2	Zocalo chino lavado	30,24	31,75	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	66,58	1,66	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	103,77	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>07.04</b>	<b>m.</b>	<b>VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm</b> Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	17,89	6,26	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	16,65	5,83	
P10VA020	1,000 m.	Vieriteag piedra artificial e=3cm a=30cm	9,26	9,26	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	60,01	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA</b>					
<b>08.01</b>	ud	<b>COLOCACIÓN DE PUERTA LISA, MELAMINA</b> Colocación de puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre latonados, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1ª carpintero	17,89	17,89	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	16,99	16,99	
P11PD010	5,500 m.	Cerco directo p.melix M. 70x50mm	6,35	34,93	
P11TR010	11,000 m.	Tapajunt. DM MR pino melis 70x10	1,30	14,30	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,52	1,56	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>86,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>08.02</b>	m.	<b>REMATE SUPERIOR 130x70</b> Remate superior de tabique con forma de U recta de madera de pino o de haya para pintar, de 130x70 mm. de dimensión interior, recibido a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.			
O01OB150	0,300 h.	Oficial 1ª carpintero	17,89	5,37	
O00O0000	0,300 h.	Oficial segunda	17,21	5,16	
P11GP010	1,000 m.	Remate superior en forma U 130x70 mm.	12,50	12,50	
P11WX010	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,60	7,20	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
A01A000	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	78,89	0,79	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA</b>					
<b>09.01</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC &lt;2m2</b>			
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, preparada para recibir acristalamiento tipo "Climaliit" 4+6+4, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB130	0,220 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	3,94	
O01OB140	0,110 h.	Ayudante cerrajero	16,99	1,87	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	3,64	14,56	
P12ALH100	1,000 m2	Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2	118,68	118,68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>139,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>09.02</b>	<b>m2</b>	<b>REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b>			
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotos cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Medida la superficie ejecutada.			
O01OB130	0,290 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	5,19	
O01OB140	0,290 h.	Ayudante cerrajero	16,99	4,93	
P13DR120	1,000 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	73,00	73,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>83,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>09.03</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCAC.REJA&lt;1,50 m.CERRAJERO</b>			
		Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra. Medida la unidad colocada.			
O01OB130	0,655 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	11,72	
O01OB140	0,655 h.	Ayudante cerrajero	16,99	11,13	
P01DW090	2,800 ud	Pequeño material	1,25	3,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>09.04</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCAC.REJA&gt;1,50 m.CERRAJERO</b>			
		Colocación de reja de dimensiones mayores a 1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra. Medida la unidad colocada.			
O01OB130	0,950 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	17,00	
O01OB140	0,950 h.	Ayudante cerrajero	16,99	16,14	
P01DW090	8,500 ud	Pequeño material	1,25	10,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.05</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCACIÓN PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.</b> Colocación de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., incluso herrajes de colgar y seguridad, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Medida la unidad colocada.			
O01OB130	0,400 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	7,16	
O01OB140	0,400 h.	Ayudante cerrajero	16,99	6,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>09.06</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, preparada para recibir acristalamiento tipo "Climalit" 4+6+4, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm. y cerradura, manivela, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	5,37	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	16,99	2,55	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	3,64	14,56	
P12ALP120	1,000 m2	Puerta. practic. monobloc 2h.	213,31	213,31	
KW01400	0,530 u	CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>239,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.07</b>	<b>m2</b>	<b>REJA 2 HOJAS ABATIBLES EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE</b> Reja de dos hojas abatibles en acero laminado en caliente, formada por: cerco en pletina de 50x6 mm hoja con bastidor de igual sección y embarrotado de cuadradillo de 14 mm, anclajes a paramentos, incluso p.p. de cerradura, herrajes de colgar y seguridad de primera calidad, material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
VW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
ATC00100	1,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL PRIMERA Y PEÓN ESP.	33,50	40,20	
KA00100	15,000 kg	ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO	1,33	19,95	
KA00200	15,000 kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,24	18,60	
KW01400	0,530 u	CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,90	
VW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>94,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>09.08</b>	<b>m2</b>	<b>REJA PLET. Y RED. MACIZO</b> Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x3 mm. y barrotes cada 14 cm. de redondo macizo D=25 soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Medida la superficie ejecutada.			
O01OB130	0,290 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	5,19	
O01OB140	0,290 h.	Ayudante cerrajero	16,99	4,93	
P13DR110	1,000 m2	Reja 2 plet40x3/red.maciz. 25mm	69,00	69,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>79,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 VIDRIERIA</b>					
10.01	m2	<b>D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4</b> Doble acristalamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada en múltiplos de 30mm.			
O01OB250	0,200 h.	Oficial 1ª vidriería	17,89	3,58	
P14ECA015	1,006 m2	D. acrist Climalit (4/6/4)	15,22	15,31	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,85	5,95	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,25	1,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
11.01	ud	<b>PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL</b> Punto de luz múltiple, en montaje superficial o empotrado, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal y aislamiento para 750 V libre de halógenos, aislado con tubo de PVC rígido de 20 mm de diámetro y 1 mm de pared grapado a paramentos verticales y horizontales, p.p. circuito empotrado bajo falso techo de escayola, interruptor de corte bipolar, caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT y medidas de seguridad. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,500 h	Oficial 1ª electricista	17,89	8,95	
O010B210	0,500 h.	Oficial 2ª electricista	17,21	8,61	
VW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
IE12500	6,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 20 mm	0,88	5,28	
IE02000	20,000 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm <sup>2</sup> /750 V	0,32	6,40	
VW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02	ud	<b>PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL</b> Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , libre de halógenos, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 20 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. circuito, cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT y medidas de seguridad. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,500 h	Oficial 1ª electricista	17,89	8,95	
O010B210	0,500 h.	Oficial 2ª electricista	17,21	8,61	
IE12500	7,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 20 mm	0,88	6,16	
P15AI340	32,000 m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm <sup>2</sup> Cu	0,27	8,64	
VW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03	ud	<b>APARATO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 300 LM IP65</b> Aparato de señalización de emergencia y permanente 300 Lm, mod. estanco IP 65, para montaje superficial, incluso replanteo, con pictogramas normalizado según DT, según UNE EN 60 598 2 22, UNE 20392-93, NBE CPI 96 y REBT, debidamente instalada, probada y funcionando. Medida la unidad terminada			
OF1AELECTR	0,250 h.	Oficial 1ª electricista	17,89	4,47	
EMERG2	1,000 ud	Aparato de emergencia 300 Lm	45,00	45,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANTIDAD UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>11.04</b>	<b>ud</b>	<b>LUMINARIA MONTAJE SUPERFICIAL TCS-1 2x36 w AF</b>			
		Luminaria Philips Centura 2 TCS 160 con 2 tubos Philips de 36W/830, lamas de aluminio C3 con arrancador electrónico HFP, incluso p.p. de pequeño material y mano de obra de montaje con medidas de seguridad. Medida la unidad terminada.			
OF1AELECTR	0,250 h.	Oficial 1ª electricista	17,89	4,47	
TCS-1236	1,000 UD	Luminaria -centura 2 TCS-160 2x36 W AF Philips-Lamas aluminio	100,00	100,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,25	1,25	
TUBO 36W	2,000 ud	Tubo fluorescente 36 W Philips, colr 830.	5,00	10,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>115,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA</b>					
12.01	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.</b> Ayuda de albañilería a instalación de fontanería del edificio incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.			
P01WA010	0,225 ud	Ayuda de albañilería	748,26	168,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>168,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.02	ud	<b>ANULACIÓN.INST.FONT./DESAG.1 ASEO.</b> Anulación de instalación de fontanería y desagüe de un aseo realizada por medios manuales formado por: sellado de tuberías de desagüe, corte de fluido de tuberías de agua mediante taponado con llave de cierre, posibles desviaciones de la instalación de fontanería y desagües para la nueva distribución, incluso reposición de alcatado afectado por las desviaciones, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero así como p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB170	3,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,89	53,67	
O01OB180	3,000 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,21	51,63	
O01OA040	4,000 h.	Oficial segunda	17,21	68,84	
O01OA070	4,000 h.	Peón ordinario	16,65	66,60	
E11ABC090	1,120 m2	ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN.	31,05	34,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>275,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**



**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANTIDAD UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IMPORTE</b>
---------------	--------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------

**CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS**

<b>13.01</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCACIÓN INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.</b> Colocación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Media la unidad colocada.			
O01OB170	1,300 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,89	23,26	
P17XT030	1,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	2,55	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	2,65	2,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>13.02</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCACIÓN LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.</b> Colocación de lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, así como colocación de grifería monomando, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Medida la unidad colocada.			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,89	17,89	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	2,88	2,88	
P17XT030	2,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,55	5,10	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	2,65	5,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>13.03</b>	<b>ud</b>	<b>COLOCACIÓN CONJ.ACESORIOS PORC. P/ATORNI.</b> Colocación de conjunto de accesorios de baño, de empuñadura lateral de seguridad abatible para inodoro y de barra de apoyo recta en aseo de minusválidos, colocados atornillados sobre el alicatado; montados y limpios. Medido el conjunto colocado.			
O01OA030	2,150 h.	Oficial primera	17,89	38,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 PINTURA</b>					
<b>14.01</b>	<b>m2</b>	<b>P.P.LISA LAV.BLAN.SATI.MED.1ªCAL</b> Pintura plástica lisa lavable satinado medio 1ª calidad en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano en imprimación y plastecido. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB230	0,220 h.	Oficial 1ª pintura	17,89	3,94	
O01OB240	0,220 h.	Ayudante pintura	16,99	3,74	
P25OF007	0,080 kg	Plasmont Standard	1,00	0,08	
P25OZ020	0,020 l.	Emulsión fijadora	4,84	0,10	
P25EI110	0,300 l.	Pint.plást.satinado Confort	3,47	1,04	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,75	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>14.02</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO EXTERIORES</b> Pintura pétreo lisa al cemento en paramentos verticales y horizontales de fachada de ladrillo o cemento, i/medios auxiliares con andamios tipo europeo para una altura máxima de 12m superando un metro la altura del edificio montado por personal cualificado, limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB230	0,090 h.	Oficial 1ª pintura	17,89	1,61	
O01OB240	0,095 h.	Ayudante pintura	16,99	1,61	
P25OZ040	0,070 l.	E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,35	0,44	
P25ES010	0,200 l.	P. Pétreo lisa al cemento	4,20	0,84	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,75	0,06	
M13AM030	1,100 m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.	5,73	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>14.03</b>	<b>m2</b>	<b>ESMALTE SATINADO S/MADERA</b> Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB230	0,310 h.	Oficial 1ª pintura	17,89	5,55	
O01OB240	0,310 h.	Ayudante pintura	16,99	5,27	
P25MA030	0,130 l.	Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo	7,25	0,94	
P25OS030	0,200 l.	Imprimac. sintética bla.satín.Sellalux	7,44	1,49	
P25JA100	0,250 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	10,96	2,74	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,75	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>14.04</b>	<b>m2</b>	<b>ESMALTE SATINADO S/METAL</b> Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1ª pintura	17,89	6,26	
P25OU060	0,350 l.	Minio de plomo marino	9,08	3,18	
P25JA100	0,200 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	10,96	2,19	
P25WW220	0,883 ud	Pequeño material	0,75	0,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN EXTERIOR</b>					
<b>15.01</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO</b>			
		Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA020	0,030 h.	Capataz	20,65	0,62	
O01OA070	0,060 h.	Peón ordinario	16,65	1,00	
M05EN030	0,060 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	53,81	3,23	
M06MR230	0,030 h.	Martillo rompedor hidra. 600 kg.	12,24	0,37	
M07CB020	0,060 h.	Camión basculante 4x4 14 t	44,08	2,64	
M07N070	1,000 m3	Canon de escombros a vertedero	0,52	0,52	

**TOTAL PARTIDA..... 8,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>15.02</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=10/15cm</b>			
		Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.			
O01OA020	0,010 h.	Capataz	20,65	0,21	
O01OA040	0,030 h.	Oficial segunda	17,21	0,52	
O01OA070	0,030 h.	Peón ordinario	16,65	0,50	
M12O010	0,030 h.	Equipo oxicorte	3,80	0,11	
M05EN030	0,040 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	53,81	2,15	
M06MR230	0,040 h.	Martillo rompedor hidra. 600 kg.	12,24	0,49	
M05RN020	0,010 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	49,40	0,49	
M07CB020	0,020 h.	Camión basculante 4x4 14 t	44,08	0,88	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a vertedero	0,52	0,10	

**TOTAL PARTIDA..... 5,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>15.03</b>	<b>m3</b>	<b>SUBBASE SAN CRISTOBAL</b>			
		M3. de subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, regada y compactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en plataforma.			
O01OA020	0,010 h.	Capataz	20,65	0,21	
O01OA070	0,020 h.	Peón ordinario	16,65	0,33	
M08NM020	0,020 h.	Motóniveladora de 200 CV	71,44	1,43	
M08RN040	0,020 h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t	51,37	1,03	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	35,27	0,71	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t	44,08	0,44	
M07W020	34,000 t	km transporte zahorra	0,10	3,40	
P01AF001	2,200 t	Subbase SanCristobal cribada	5,20	11,44	

**TOTAL PARTIDA..... 18,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.04</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.CONT.HORM.FRATAS .MAN.e=15 cm.</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.			
O010A030	0,190 h.	Oficial primera	17,89	3,40	
O010A070	0,240 h.	Peón ordinario	16,65	4,00	
P01HA010	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	75,35	11,30	
P03AM180	1,020 m2	Malla 30x30x6 -1,410 kg/m2	0,99	1,01	
M11HR010	0,025 h.	Regla vibrante eléctrica 2 m.	2,25	0,06	
P01CC040	0,100 kg	Cemento CEM III/A-V 32,5 R sacos	0,11	0,01	
P08XW020	1,000 ud	Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.	0,59	0,59	

**TOTAL PARTIDA..... 20,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>15.05</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
O010A090	0,300 h.	Cuadrilla A	43,21	12,96	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	60,01	1,80	
P08XVT150	1,000 m2	Baldosa china lavada 40x40x3,5	9,83	9,83	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	60,35	0,06	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	

**TOTAL PARTIDA..... 24,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>15.06</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, incluso p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O110A000	0,580 h.	Oficial primera	17,89	10,38	
O110A001	0,290 h.	Peón ordinario	16,65	4,83	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perfora. 25x12x7	88,00	4,58	
A00A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	65,11	1,63	

**TOTAL PARTIDA..... 21,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>15.07</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O010A030	0,460 h.	Oficial primera	17,89	8,23	
O010A050	0,230 h.	Ayudante	16,99	3,91	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	60,01	1,20	

**TOTAL PARTIDA..... 13,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15.08</b>	<b>m.</b>	<b>BARANDILLA, ACERO LAMINADO, TUBULAR</b> Barandilla ejecutada mediante perfiles tubulares en acero galvanizado, formada por: dos travesaños longitudinales y montantes de perfil tubular 100x40 mm., anclada a elementos de fábrica o forjados, incluso acabado con dos manos de minio de plomo, pintura de terminación (esmalte sintético a elegir por la D.F.), recibido y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
O01OB130	0,250 h.	Oficial 1ª cerrajero	17,89	4,47	
O01OB140	0,250 h.	Ayudante cerrajero	16,99	4,25	
P13BT075	1,000 m.	Barandilla 100 cm. plet. vert. 40x6	43,84	43,84	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>52,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>15.09</b>	<b>ud</b>	<b>RECIBIDO BARANDILLA EN FÁBRICA</b> Colocación de recibido de barandilla en fábrica, con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	5,000 h.	Oficial primera	17,89	89,45	
O01OA050	4,000 h.	Ayudante	16,99	67,96	
A02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	66,58	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>157,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>15.10</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA TIPO FERRO</b> Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1ª pintura	17,89	6,26	
O01OB240	0,350 h.	Ayudante pintura	16,99	5,95	
P25OU020	0,200 l.	Imp. anticorrosiva minio blanco	8,09	1,62	
P25JM010	0,300 l.	Esm.metál.rugoso Montosintetic Ferrum	9,73	2,92	
P25VW220	0,100 ud	Pequeño material	0,75	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>15.11</b>	<b>ud</b>	<b>ADECUACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA</b> Adecuación de obras de albañilería para desmontados de elementos existentes en zonas a levantar escalones, cerramientos, etc, con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	6,000 h.	Oficial segunda	17,21	103,26	
O01OA060	6,000 h.	Peón especializado	15,61	93,66	
M06CP010	3,000 h.	Comp.port.diesel 8 m3/min.12 bar	16,99	50,97	
M06MI110	3,000 h.	Martillo man.picador neumát9 kg	1,24	3,72	
E02EES050	15,000 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.	16,32	244,80	
P01HM020	1,880 m3	Hormigón HM-20/P/40/Ila central	82,61	155,31	
PD000000	1,000 ud	Medioa auxiliares	108,73	108,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>760,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					
<b>16.01</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 60 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
M05PC020	0,010 h.	Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3	47,94	0,48	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x4 14 t	44,08	4,41	
ER00100	1,000 m3	Canon Gestión de Residuos Mixtos	3,42	3,42	

**TOTAL PARTIDA..... 8,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>16.02</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.</b>			
		Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 60 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
M05PC020	0,010 h.	Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3	47,94	0,48	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x4 14 t	44,08	4,41	
ET00100	1,000 m3	Canon Vertidos de Tierras Inertes	3,10	3,10	

**TOTAL PARTIDA..... 7,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



# **PRESUPUESTOS Y MEDICIONES**

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>									
01.01	<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS</b> Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido en perfil natural.								
	Biblioteca								
	Zanjas	1	6,30	0,30	0,40	0,76			
		1	2,50	0,30	0,40	0,30			
							1,06	11,55	12,24
01.02	<b>m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO</b> Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie levantada.								
	Ventana aula educación especial (edificio infantil)	1	1,36		1,40	1,90			
							1,90	7,07	13,43
01.03	<b>ud LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, con recuperación de las piezas desmontadas, realizada por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad desmontada.								
	Aseo niñas								
	Inodoro	1				1,00			
	Aseo minusválidos								
	Inodoro	1				1,00			
	Lavabo	1				1,00			
							3,00	19,64	58,92
01.04	<b>m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO</b> Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie levantada.								
	Aseo niñas								
	Puerta cabina	1	0,75		2,10	1,58			
	Puerta acceso	1	1,00		2,10	2,10			
							3,68	12,11	44,56
01.05	<b>m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b> Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros con recuperación para su posterior colocación, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie levantada.								
	Puerta biblioteca	1	1,00		2,10	2,10			
	Ventana aula educación especial (edificio infantil)	1	1,36		1,40	1,90			
							4,00	8,41	33,64

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01.06</b>	<b>m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.</b>								
	Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.								
	Separación aseo minusválidos-aseo niñas	2	1,30		2,00				5,20
		1	1,80		2,00				3,60
		1	1,90		2,00				3,80
	Aseo niñas	1	1,80		2,80				5,04
		1	0,40		2,80				1,12
							18,76	10,55	197,92
<b>01.07</b>	<b>m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE</b>								
	Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie demolida.								
	Separación aseo minusválidos-aseo niñas	1	1,30		2,00				2,60
		1	2,65		2,00				5,30
	Aseo niñas	1	1,00		2,10				2,10
							10,00	10,82	108,20
<b>01.08</b>	<b>m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b>								
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida.								
	Zona afección aseo minusválidos	1	2,65	1,80					4,77
	Zona afección biblioteca	1	3,50	7,00					24,50
		1	3,75	1,00					3,75
							33,02	9,16	302,46
<b>01.09</b>	<b>ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO</b>								
	Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes en zonas de actuación así como desmontaje de accesorios del aseo de minusválidos con recuperación para su posterior colocación así como por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.								
	Aseo minusválidos	1							1,00
	Biblioteca	1							1,00
							2,00	49,95	99,90
<b>01.10</b>	<b>m3 APER.HUECOS &gt;1m2 L.MAC.C/COMP.</b>								
	Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo de un pie de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie del hueco.								
	Biblioteca	1	3,75	0,28	2,10				2,21
	Ventana aula educación especial (edificio infantil)	1	1,36	0,28	1,03				0,39
							2,60	127,83	332,36

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.11	<b>m2 DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA</b> Desmontado de zócalos de losas de piedra recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. Medida la superficie desmontada.								
	Exterior biblioteca	1	6,00		1,10	6,60			
							6,60	21,54	142,16
01.12	<b>m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b> Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.								
	Paramentos exteriores biblioteca	1	2,40		3,50	8,40			
		1	0,50		3,50	1,75			
		1	6,00		3,50	21,00			
	Paramentos interiores	1	5,80		3,50	20,30			
	A deducir hueco	-1	3,75		2,10	-7,88			
							43,57	6,10	265,78
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....</b>									<b>1.611,57</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES</b>									
02.01	<b>m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm <sup>2</sup> ., consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Medido el volumen teórico ejecutado.  Biblioteca Zunchos de cimentación	1 1	6,30 2,50	0,30 0,30	0,10 0,10	0,19 0,08			
							0,27	101,54	27,42
02.02	<b>m3 HORM. ARM. HA-25/B/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN.</b> Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m <sup>3</sup> , incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; así como p.p. de conexionado a cimentación existente con taladros, resinas epoxi y redondos corrugados según instrucciones de la D.F, según instrucción EHE, NCSE-02 y CTE DB SE-C. Medido el volúmen teórico ejecutado.  Biblioteca Zunchos de cimentación	1 1	6,30 2,50	0,30 0,30	0,30 0,30	0,57 0,23			
							0,80	122,92	98,34
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.....</b>									<b>125,76</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES</b>									
03.01	<b>m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.</b> Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Medida la superficie ejecutada.								
	Separación aseo minusválidos-aseo niñas	1	0,50		2,00		1,00		
		1	2,80		2,00		5,60		
	Aseo niñas	1	1,10		2,80		3,08		
	Biblioteca	1	6,30		3,50		22,05		
		1	2,50		3,50		8,75		
							40,48	15,02	608,01
03.02	<b>ud AYUDA ALBAÑILERÍA VARIOS</b> Ayuda de albañilería a instalaciones y/o trabajos de albañilería, carpintería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.								
	Zona de aseos	1					1,00		
	Zona de biblioteca	1					1,00		
							2,00	748,26	1.496,52
03.03	<b>m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA &lt;4m</b> Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 4 m., mediante sopandas y durmientes de madera y puntales metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medida la superficie apuntalada.								
	Ejecución hueco paso biblioteca	1	5,75	0,75			4,31		
							4,31	35,89	154,69
03.04	<b>m FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L. PERFORADO EN CITARA</b> Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE DB SE-F. Medida según la altura libre del hueco.								
	Hueco de paso biblioteca	2	2,10				4,20		
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	2	2,43				4,86		
							9,06	3,85	34,88
03.05	<b>m FORMACIÓN DINTEL FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR</b> Formación de dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble viga autorresistente de hormigón pretensado, con una entrega mínima por ambos lados del hueco de 30 cm mínimo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, incluso cajado en fábrica y p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE DB SE-F. Medida la longitud libre de hueco.								
	Hueco de paso biblioteca	1	3,75				3,75		
							3,75	19,10	71,63

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	<b>m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.</b> Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4. Medida la superficie ejecutada.								
	Puerta biblioteca	1		1,00	2,10	2,10			
	Ventanas biblioteca	2		1,00	1,20	2,40			
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1		1,36	2,15	2,92			
							7,42	17,23	127,85
03.07	<b>m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, incluso p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Biblioteca	1	6,30		3,50	22,05			
		1	2,50		3,50	8,75			
							30,80	21,42	659,74
03.08	<b>m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA</b> Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada.								
	Ventanas biblioteca	2		1,00	1,20	2,40			
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1		1,36	2,15	2,92			
	Valla zona trasera edificio infantil	1	3,70		1,25	4,63			
							9,95	16,99	169,05
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....</b>									<b>3.322,37</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS</b>									
<b>04.01</b>	<b>m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO</b> Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.								
	Aseo minusválidos	1	1,80		2,00		3,60		
		1	2,65		2,00		5,30		
		1	0,60		2,80		1,68		
		1	0,40		2,80		1,12		
	Aseo niñas	1	0,50		2,00		1,00		
		1	2,80		2,00		5,60		
		1	1,30		2,80		3,64		
							21,94	11,96	262,40
<b>04.02</b>	<b>m2 ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS</b> Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.								
	Biblioteca	1	6,30		3,50		22,05		
		1	2,50		3,50		8,75		
							30,80	4,13	127,20
<b>04.03</b>	<b>m2 GUAR.Y ENLU. PERLINOR IBERYESO</b> Guarnecido y enlucido sin maestrear de mortero aligerado de escayola, perlita y aditivos, marca Perlinor de Iberyso, sobre en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, aplicado por medios manuales y acabado con yeso fino con aditivos marca Mecafino de Iberyso aplicado con llana, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	Biblioteca	2	2,15		3,50		15,05		
		2	5,75		3,50		40,25		
	.	1	5,75		3,50		20,13		
							75,43	11,02	831,24
<b>04.04</b>	<b>m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA</b> Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con barillas de acero inoxidable esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.								
	Biblioteca	1	5,75	2,15			12,36		
							12,36	17,06	210,86
<b>04.05</b>	<b>m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.								
	Biblioteca	1	6,30		3,50		22,05		
		2	3,00		3,50		21,00		

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES



## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							43,05	13,34	574,29
	<b>TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....</b>								<b>2.005,99</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS</b>									
05.01	<b>m2 PROY.POLIURET.VERT. 50/30</b>								
	Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2.								
	Biblioteca	1	6,30		3,50		22,05		
		1	2,50		3,50		8,75		
							30,80	5,51	169,71
	<b>TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS.....</b>								<b>169,71</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS</b>									
06.01	<b>m2 S.GRES ANTIDES 31x31cm.</b> Solado de gres prensado en seco antideslizante (Blla-Blb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm., para tránsito denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, s/í. recocado de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.								
	Aseo minusválidos	1	2,65	1,80			4,77		
	Aseo niñas	1	1,00	1,00			1,00		
							5,77	30,29	174,77
06.02	<b>m2 SOL.T. U/NORMAL G.MEDIO 40x40 C/CLARO</b> Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo. Y en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.								
	Biblioteca	1	5,75	2,15			12,36		
		1	3,75	0,25			0,94		
							13,30	31,29	416,16
06.03	<b>m. RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL</b> Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.								
	Biblioteca	2	2,15				4,30		
		2	5,75				11,50		
							15,80	7,09	112,02
06.04	<b>m2 PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO</b> Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Biblioteca	1	5,75	2,15			12,36		
		1	5,75	1,60			9,20		
		1	3,75	0,25			0,94		
							22,50	7,74	174,15
06.05	<b>m. UMBRAL MÁRMOL BLANCO MACAEL</b> Umbral de mármol blanco macael de 35cm de anchura y 3cm de espesor, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.								
	Puerta de acceso a aula de educación especial	1	1,36				1,36		
	Puerta de acceso a biblioteca	1	1,10				1,10		
							2,46	51,38	126,39

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS.....								1.003,49

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS</b>									
07.01	<b>m2 ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN.</b> Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento Cleintex D blanco absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de guardavivos, cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Aseo minusv ácidos	1	1,80		2,00		3,60		
		1	2,65		2,00		5,30		
		1	0,60		2,80		1,68		
		1	0,40		2,80		1,12		
	Aseo niñas	1	0,50		2,00		1,00		
		1	2,80		2,00		5,60		
		1	1,30		2,80		3,64		
							21,94	31,05	681,24
07.02	<b>m. LISTELO ONDULADO 3x20 cm</b> Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x20 cm. serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.								
	Aseo minusv ácidos	1	1,80				1,80		
		1	2,65				2,65		
		1	0,60				0,60		
		1	0,40				0,40		
	Aseo niñas	1	0,50				0,50		
		1	2,80				2,80		
		1	1,30				1,30		
							10,05	5,75	57,79
07.03	<b>m2 CHAPADO CHINO LAVADO 2 cm.</b> Chapado de chino lavado., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.								
	Zócalo exterior biblioteca	1	6,30		1,10		6,93		
		1	3,00		1,10		3,30		
							10,23	52,51	537,18
07.04	<b>m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm</b> Verteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.								
	Ventanas biblioteca	2	1,10				2,20		
							2,20	21,71	47,76
	<b>TOTAL CAPÍTULO 07 ALICATADOS Y CHAPADOS.....</b>								<b>1.323,97</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA</b>									
08.01	<b>ud COLOCACIÓN DE PUERTA LISA, MELAMINA</b> Colocación de puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre latonados, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.								
	Aseo niñas	1					1,00		
								86,39	86,39
08.02	<b>m. REMATE SUPERIOR 130x70</b> Remate superior de tabique con forma de U recta de madera de pino o de haya para pintar, de 130x70 mm. de dimensión interior, recibido a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.								
	Remate de división aseo	1	1,80				1,80		
	minusválidos-aseo niñas	1	2,75				2,75		
								31,18	141,87
							4,55		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA.....</b>								<b>228,26</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA</b>									
09.01	<b>m2 VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC &lt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, preparada para recibir acristalamiento tipo "Climalit" 4+6+4, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. Medida la superficie ejecutada.								
	Biblioteca	2	1,00	1,20		2,40			
							2,40	139,05	333,72
09.02	<b>m2 REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b> Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Medida la superficie ejecutada.								
	Biblioteca	2	1,00	1,20		2,40			
							2,40	83,12	199,49
09.03	<b>ud COLOCAC.REJA&lt;1,50 m.CERRAJERO</b> Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra. Medida la unidad colocada.								
	Biblioteca	2				2,00			
							2,00	26,35	52,70
09.04	<b>ud COLOCAC.REJA&gt;1,50 m.CERRAJERO</b> Colocación de reja de dimensiones mayores a 1,50x1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra. Medida la unidad colocada.								
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1				1,00			
	Valla zona trasera edificio infantil	1				1,00			
							2,00	43,77	87,54
09.05	<b>ud COLOCACIÓN PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.</b> Colocación de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., incluso herrajes de colgar y seguridad, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). Medida la unidad colocada.								
	Puerta biblioteca	1				1,00			
							1,00	13,96	13,96

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06	<p><b>m2 PUERTA.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC</b></p> <p>Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas practica- bles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de su- perficie total, preparada para recibir acristalamiento tipo "Climalit" 4+6+4, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm. y cerradura, ma- nivela, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi- nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Medida la superficie ejecutada.</p>								
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1		1,36	2,15	2,92			
							2,92	239,69	699,89
09.07	<p><b>m2 REJA 2 HOJAS ABATIBLES EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE</b></p> <p>Reja de dos hojas abatibles en acero laminado en caliente, formada por: cerco en pletina de 50x6 mm hoja con bastidor de igual sección y embarro- tado de cuadradillo de 14 mm, anclajes a paramentos, incluso p.p. de cerra- dura, herrajes de colgar y seguridad de primera calidad, material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.</p>								
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1		1,36	2,15	2,92			
							2,92	94,25	275,21
09.08	<p><b>m2 REJA PLET. Y RED. MACIZO</b></p> <p>Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x3 mm. y barrotes cada 14 cm. de redondo macizo D=25 soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Medida la superficie ejecutada.</p>								
	Valla zona trasera edificio infantil	1	3,70		1,25	4,63			
							4,63	79,12	366,33
	<b>TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA.....</b>								<b>2.028,84</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 VIDRIERIA</b>									
10.01	<b>m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4</b>								
	Doble acristamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada en múltiplos de 30mm.								
	Ventanas biblioteca	2	1,00	1,20			2,40		
	Nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	1	1,36	2,15			2,92		
							5,32	26,72	142,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIERIA.....</b>								<b>142,15</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>									
11.01	<b>ud PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL</b> Punto de luz múltiple, en montaje superficial o empotrado, instalado con cable de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección nominal y aislamiento para 750 V libre de halógenos, aislado con tubo de PVC rígido de 20 mm de diámetro y 1 mm de pared grapado a paramentos verticales y horizontales, p.p. circuito empotrado bajo falso techo de escayola, interruptor de corte bipolar, caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT y medidas de seguridad. Medida la unidad instalada.								
	Alumbrado	4					4,00		
								4,00	32,79
									131,16
11.02	<b>ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL</b> Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , libre de halógenos, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 20 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. circuito, cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT y medidas de seguridad. Medida la unidad instalada.								
		1					1,00		
								1,00	35,36
									35,36
11.03	<b>ud APARATO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 300 LM IP65</b> Aparato de señalización de emergencia y permanente 300 Lm, mod. estanco IP 65, para montaje superficial, incluso replanteo, con pictogramas normalizado según DT, según UNE EN 60 598 2 22, UNE 20392-93, NBE CPI 96 y REBT, debidamente instalada, probada y funcionando. Medida la unidad terminada								
		1					1,00		
								1,00	50,72
									50,72
11.04	<b>ud LUMINARIA MONTAJE SUPERFICIAL TCS-1 2x36 w AF</b> Luminaria Philips Centura 2 TCS 160 con 2 tubos Philips de 36W/830, lamas de aluminio C3 con arrancador electrónico HFP, incluso p.p. de pequeño material y mano de obra de montaje con medidas de seguridad. Medida la unidad terminada.								
		4					4,00		
								4,00	115,72
									462,88
	<b>TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....</b>								<b>680,12</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA</b>									
12.01	<p><b>ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.</b></p> <p>Ayuda de albañilería a instalación de fontanería del edificio incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.</p>								
	Aseo minusválidos	1					1,00		
								168,36	168,36
12.02	<p><b>ud ANULACIÓN.INST.FONT./DESAG.1 ASEO.</b></p> <p>Anulación de instalación de fontanería y desagüe de un aseo realizada por medios manuales formado por: sellado de tuberías de desagüe, corte de fluido de tuberías de agua mediante taponado con llave de cierre, posibles desviaciones de la instalación de fontanería y desagües para la nueva distribución, incluso reposición de alicatado afectado por las desviaciones, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero así como p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.</p>								
	Aseo	1					1,00		
								275,52	275,52
<b>TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA.....</b>									<b>443,88</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS</b>									
13.01	<b>ud COLOCACIÓN INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.</b> Colocación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Media la unidad colocada.								
	Aseo minusválidos	1					1,00		
								1,00	28,46
									28,46
13.02	<b>ud COLOCACIÓN LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.</b> Colocación de lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, así como colocación de grifería monomando, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Medida la unidad colocada.								
	Aseo minusválidos	1					1,00		
								1,00	31,17
									31,17
13.03	<b>ud COLOCACIÓN CONJ.ACESORIOS PORC. P/ATORNI.</b> Colocación de conjunto de accesorios de baño, de empuñadura lateral de seguridad abatible para inodoro y de barra de apoyo recta en aseo de minusválidos, colocados atornillados sobre el alicatado; montados y limpios. Medido el conjunto colocado.								
	Aseo minusválidos	1					1,00		
								1,00	38,46
									38,46
<b>TOTAL CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS.....</b>									<b>98,09</b>

## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 PINTURA</b>									
<b>14.01</b>	<b>m2 P.P.LISA LAV.BLAN.SATI.MED.1ªCAL</b>	Pintura plástica lisa lavable satinado medio 1ª calidad en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano en imprimación y plastecido. Medida la superficie ejecutada.							
	Exterior aseos	1	4,20		3,50		14,70		
	Ampliación biblioteca	3	5,75		3,50		60,38		
		2	2,15		3,50		15,05		
	Techo ampliación biblioteca	1	5,75	2,15			12,36		
							102,49	9,05	927,53
<b>14.02</b>	<b>m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO EXTERIORES</b>	Pintura pétreo lisa al cemento en paramentos verticales y horizontales de fachada de ladrillo o cemento, i/medios auxiliares con andamios tipo europeo para una altura máxima de 12m superando un metro la altura del edificio montado por personal cualificado, limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medida la superficie ejecutada.							
	Exterior biblioteca	2	6,30		3,50		44,10		
		2	3,00		3,50		21,00		
	Edificio Primaria								
	Techo entrada	1	270,00				270,00		
	Fachada principal	1	290,00				290,00		
	Lateral derecho	1	242,50				242,50		
	Lateral izquierdo	1	242,50				242,50		
	Fachada trasera	1	290,00				290,00		
	Edificio Infantil								
	Fachada principal	1	180,00				180,00		
	Lateral izquierdo	1	90,00				90,00		
	Lateral derecho	1	90,00				90,00		
	Rampa acceso vehículos	1	5,00		0,20		1,00		
		1	6,00		0,20		1,20		
	Rampa acceso peatonal	2	6,16		0,20		2,46		
							1.764,76	10,86	19.165,29
<b>14.03</b>	<b>m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA</b>	Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Medida la superficie ejecutada.							
	Puerta aseo niñas	2	1,00		2,10		4,20		
	Remate de división aseo minusválidos-aseo niñas	2	1,80				3,60		
		2	2,75				5,50		
							13,30	16,05	213,47
<b>14.04</b>	<b>m2 ESMALTE SATINADO S/METAL</b>	Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida la superficie ejecutada.							
	Puerta biblioteca	2		1,00	2,10		4,20		
	Rejas ventanas biblioteca	4		1,00	1,20		4,80		
	Cancela nueva puerta aula educación especial (edificio infantil)	2		1,36	2,15		5,85		
	Valla zona trasera edificio infantil	2	3,70		1,25		9,25		

**MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Edificio Primaria								
	Rejas	2	52,00		1,20	124,80			
		2	15,00		1,20	36,00			
	Edificio Infantil								
	Rejas	2	65,00		1,20	156,00			
							340,90	12,29	4.189,66
	<b>TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA.....</b>								<b>24.495,95</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN EXTERIOR</b>									
<b>15.01</b>	<b>m3 DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO</b> Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00	0,25	3,00	3,75			
							3,75	8,38	31,43
<b>15.02</b>	<b>m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=10/15cm</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00	5,00		25,00			
	Rampa acceso peatonal	1	6,16	1,50		9,24			
							34,24	5,45	186,61
<b>15.03</b>	<b>m3 SUBBASE SAN CRISTOBAL</b> M3. de subbase de san Cristobal, extendida previa compactación del terreno natural nivelada, regada y compactada hasta obtener una densidad en el ensayo proctor del 100% en plataforma.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00	5,00	0,20	5,00			
	Rampa acceso peatonal	1	6,16	1,50	0,20	1,85			
	*	1	28,00	4,00	0,30	33,60			
							40,45	18,99	768,15
<b>15.04</b>	<b>m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.</b> Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/l, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, reglado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00	5,00		25,00			
	Rampa acceso peatonal	1	6,16	1,50		9,24			
							34,24	20,37	697,47
<b>15.05</b>	<b>m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5</b> Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Rampa acceso peatonal	1	1,50	1,50		2,25			
		1	0,80	1,50		1,20			
	Zona biblioteca	1	7,00	0,80		5,60			
		1	3,50	0,80		2,80			
							11,85	24,86	294,59
<b>15.06</b>	<b>m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, incluso p.p. de anclaje a muros existentes según órdenes de la D.F., replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00		0,20	1,00			

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	6,00		0,20	1,20			
	Rampa acceso peatonal	2	6,16		0,20	2,46			
							4,66	21,42	99,82
<b>15.07</b>	<b>m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.</b>								
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.								
	Rampa acceso vehículos	1	5,00		0,20	1,00			
		1	6,00		0,20	1,20			
	Rampa acceso peatonal	2	6,16		0,20	2,46			
							4,66	13,34	62,16
<b>15.08</b>	<b>m. BARANDILLA, ACERO LAMINADO, TUBULAR</b>								
	Barandilla ejecutada mediante perfiles tubulares en acero galvanizado, formada por: dos travesaños longitudinales y montantes de perfil tubular 100x40 mm., anclada a elementos de fábrica o forjados, incluso acabado con dos manos de minio de plomo, pintura de terminación (esmalte sintético a elegir por la D.F.), recibido y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.								
	Rampa acceso peatonal	2	6,50			13,00			
							13,00	52,56	683,28
<b>15.09</b>	<b>ud RECIBIDO BARANDILLA EN FÁBRICA</b>								
	Colocación de recibido de barandilla en fábrica, con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada.								
	Rampa acceso peatonal	2				2,00			
							2,00	157,94	315,88
<b>15.10</b>	<b>m2 PINTURA TIPO FERRO</b>								
	Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.								
	Rampa acceso peatonal	2	6,50		1,00	13,00			
							13,00	16,83	218,79
<b>15.11</b>	<b>ud ADECUACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA</b>								
	Adecuación de obras de albañilería para desmontados de elementos existentes en zonas a levantar escalones, cerramientos, etc, con p.p. de medios auxiliares.								
		1				1,00			
							1,00	760,45	760,45
	<b>TOTAL CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN EXTERIOR.....</b>								<b>4.118,63</b>

MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>									
<b>16.01</b>	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A VERTEDERO AUTORIZADO 60 km</b>	Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 60 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.							
	Separación aseo minusválidos-aseo niñas	2	1,30	0,05	2,00		0,26		
		1	1,80	0,05	2,00		0,18		
		1	1,90	0,05	2,00		0,19		
	Aseo niñas	1	1,80	0,05	2,80		0,25		
		1	0,40	0,05	2,80		0,06		
	Separación aseo minusválidos-aseo niñas	1	1,30	0,10	2,00		0,26		
		1	2,65	0,10	2,00		0,53		
	Aseo niñas	1	1,00	0,10	2,10		0,21		
	Zona afección aseo minusválidos	1	2,65	1,80	0,10		0,48		
	Zona afección biblioteca	1	2,40	6,00	0,10		1,44		
		1	3,75	1,00	0,10		0,38		
	Biblioteca	1	3,75	0,28	2,10		2,21		
	Ventana aula educación especial (edificio infantil)	1	1,36	0,28	1,03		0,39		
	Exterior biblioteca	1	6,00	0,10	1,10		0,66		
	Rampa acceso vehiculos	1	5,00	0,12	3,00		1,80		
	Rampa acceso vehiculos	1	5,00	5,00	0,15		3,75		
	Rampa acceso peatonal	1	4,50	1,50	0,15		1,01		
							14,06	8,31	116,84
<b>16.02</b>	<b>m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P.</b>	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 60 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.							
	Biblioteca								
	Zanjas	1	6,30	0,30	0,40		0,76		
		1	2,50	0,30	0,40		0,30		
	Esponjamiento	0,25	1,06				0,27		
							1,33	7,99	10,63
	<b>TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>								<b>127,47</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>41.926,25</b>

## **RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

## MEJORA EN EL C.P. VIRGEN DE LA CARIDAD

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	1.611,57	3,84
2	CIMENTACIONES.....	125,76	0,30
3	ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.....	3.322,37	7,92
4	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	2.005,99	4,78
5	AISLAMIENTOS.....	169,71	0,40
6	PAVIMENTOS.....	1.003,49	2,39
7	ALICATADOS Y CHAPADOS.....	1.323,97	3,16
8	CARPINTERIA DE MADERA.....	228,26	0,54
9	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA.....	2.028,84	4,84
10	VIDRIERIA.....	142,15	0,34
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	680,12	1,62
12	INSTALACIONES DE FONTANERÍA.....	443,88	1,06
13	APARATOS SANITARIOS.....	98,09	0,23
14	PINTURA.....	24.495,95	58,43
15	URBANIZACIÓN EXTERIOR.....	4.118,63	9,82
16	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	127,47	0,30
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>41.926,25</b>	
	13,00% Gastos generales.....	5.450,41	
	6,00% Beneficio industrial.....	2.515,58	
SUMA DE G.G. y B.I.		7.965,99	
	16,00% I.V.A.....	7.982,76	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>57.875,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>57.875,00</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Sanlúcar de Barrameda, a febrero de 2010.

EL ARQUITECTO TÉCNICO

EL ARQUITECTO

Mercedes Moreno Rodríguez

Rafael González Calderón